

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

**Inwestycja** Wymiana instalacji gazu

**Adres:** Plac Dworcowy 6  
59-225 Chojnów

**Kody CPV:** 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

**Sporządził:** Dariusz Kujawa  
**Sprawił:**  
**Data opracowania:**

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Część wspólna			
1.1	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm 7,40+2,20+0,65+3,15	m m	13,400	13,400
1.2	KNR 4-02 0308-0200	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-30 mm 9,90+0,75*3	m m	12,150	12,150
1.3	KNR 4-02 0309-0300	Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 32 mm 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.4	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 25 mm 0,75*4 1,95+0,45	m m m	3,000 2,400	5,400
1.5	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm 6,45+0,80	m m	7,250	7,250
1.6	KNR 2-15 0303-0200	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 40 mm 7,40+2,20+0,65+3,15	m m	13,400	13,400
1.7	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej do 25 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.8	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 40 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.9	KNR 2-15 0306-0200	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 25 mm 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.10	KNR 2-15 0310-0201	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.11	N.Z. 2-15P 0201-0500	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 5,85+6,20 1,60+0,85	m m m	12,050 2,450	14,500
1.12	N.Z. 2-15P 0201-0400	Rurociągi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 18 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11,50+11,95	m m	23,450	23,450
1.13	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.14	KNR 4-01 0333-0900	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.15	KNR-W 5-08 0117-0300	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - ściana. Rura o średnicy do 29 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.16	KNR 4-01 0333-0300	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.17	KNR-W 5-08 0117-0400	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - ściana. Rura o średnicy do 36 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.18	KNR 4-01 0323-0300	Zamurowanie przebic w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.19	KNR 4-01 0706-0101	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 2*7 10*2	szt. szt. szt.	14,000 20,000	34,000
1.20	KNR 4-01 1212-2900	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm \$1.4{5,4}+\$1.5{7,25}+\$1.6{13,4}	m m	26,050	26,050

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1.21	KNR 4-01 1212-2801	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową \$1.20{26,05}	m m	26,050	26,050
1.22	KNR 2-15 0305-0200	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągu gazowego) o średnicy do 65 mm \$1.20{26,05}	m m	26,050	26,050
1.23	KNR 2-15 0633-0100	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchiwanie 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.24	KNR 2-15 0633-0600	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napelnienie 4	szt. szt.	4,000	4,000
2		Przyłącze do budynku			
2.1	KNR 2-19 0215-0100	Przyłącze domowe o średnicy nominalnej 50 mm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000