

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku

Adres: Plac Konstytucji 3-go Maja nr 5A
59-225 Chojnów

Kody CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

Inwestor: ChZGKiM w Chojnowie
Michała Drzymały nr 30
59-225 Chojnów

Wykonawca: po wyłonieniu w drodze przetargu

Sporządził: Dariusz Kujawa

Sprawdził:

Data opracowania: 2023-12-11

Dariusz Kujawa
Uprawnienia Podpisu Specjalności:
Instalacyjno-Inżynierski nr 24/86/Lw
Konstrukcyjno-Branżowej nr 23/91/Lw

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Część wspólna - włączenie w istniejącą instalację gazową			
1.1	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm 0,65+1,15+5,65+0,55+2,55+1,20	m m	 11,750	11,750
1.2	KNR 4-02 0308-0200	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-30 mm 0,45+1,50+5,85+1,15+2,45+0,35*4	m m	 12,800	12,800
1.3	KNR 2-15 0303-0200	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 40 mm \$1.1{11,75}	m m	 11,750	11,750
1.4	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm 0,45+1,60+5,95+1,25	m m	 9,250	9,250
1.5	KNR 2-15 0303-0100	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 25 mm 2,45+0,35*4	m m	 3,850	3,850
1.6	KNR INSTAL 0201-05 SST 3	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 1,350+4,10+2,15+1,40	m m	 9,000	9,000
1.7	KNR-W 2-15 0308-0100 SST 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm, na ścianie 4*0,5*1	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.8	KNR INSTAL 0204-01 SST 3	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 28 mm 4*0,5	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.9	KNR-W 2-15 0312-0301	Zawory kulowe gazowe o średnicy 25 mm, o połączeniach gwintowanych 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.10	KNR INSTAL 0206-03 SST 3	Montaż filtra gazowego o śr.nom. 20 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.11	KNR INSTAL 0203-05 SST 3	Podejście do istniejącej instalacji gazowej - rura miedziana o śr.zew. 22 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.12	KNR-W 2-15 0307-01 SST 3	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	- -	 1,000	1,000
1.13	KNR 2-19 0204-0200	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej do 80 mm - Dn40 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.14	KNR 2-19 0204-0100	Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej do 50 mm - Dn32 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.15	KNR 4-01 0333-1100	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.16	KNR-W 5-08 0117-0300	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - ściana. Rura o średnicy 65 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.17	KNR-W 5-08 0117-0800	Montaż przepustów rurowych hermetycznych. Miejsce montażu przepustu - strop. Rura o średnicy do 36 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.18	KNR 4-01 0333-0300	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.19	KNR 4-01 0333-2100	Przebicie otworów w stropach ceramicznych 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.20	KNR 4-01 0323-0400	Zamurowanie przebic w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 3+4	szt. szt.	 7,000	7,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1.21	KNR 4-01 0323-0500	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.22	KNR 4-01 0706-0101	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.ceglami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 ściany 2*7 stropy 2*4	szt. szt. szt.	14,000 8,000	22,000
1.23	KNR 4-01 1212-3200	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2,85+\$1.3{11,75} \$1.4{9,25} \$1.5{3,85}	m m m m	14,600 9,250 3,850	27,700
1.24	KNR 4-01 1212-3101	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą ftalową nawierzchniową \$1.23{27,7}	m m	27,700	27,700
1.25	KNR 2-15 0305-0200	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągu gazowego) o średnicy do 65 mm \$1.23{27,7}	m m	27,700	27,700
1.26	KNR 2-15 0633-0100	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchiwanie 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.27	KNR 2-15 0633-0600	Urządzenia i osprzęt w instalacjach gazów medycznych. Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napełnienie 4	szt. szt.	4,000	4,000

Dariusz Kujawa

Uprawnienia Budowlane w specjalności:
Instalacyjno-technicznej nr 124/86/Lw
Konstrukcyjnej nr 23/91/Lw

