

Przedsiębiorstwo Usług  
Ogólnobudowlanych "KARMAK"  
Ryszard Handziej

59-500 Złotoryja, ul. Sportowa 8  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Chojnowie

e-mail

Wpł. dn. 2025-01-17

## PRZEDMIAR ROBÓT

L.dz. 201 podpis J. Kowalewicz

NAZWA INWESTYCJI: Naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych - wykonanie wieńców i szycie zarysowań w technologii systemowej Statical  
ADRES INWESTYCJI: 59 - 225 Chojnów, Rynek 23  
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 23  
ADRES INWESTORA: 59 - 225 Chojnów, Rynek 23

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Kowalewicz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Kowalewicz  
Data: 2025.01.17 09:59:14 CET

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.01.2025

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego</b>			
1 d.1	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10 m	m2		
		$11,45 * 6,95 + 17,35 * 10,15 + (5,0 + 4,4) * 9,15 + 4,5 * 8,75 + 2,3 * 6,8 + 2,2 * 6,2$	m2	410,345	
				RAZEM	410,345
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz. 1	m2	410,345	
				RAZEM	410,345
3 d.1	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV i blachy nadającej się do użytku	m		
		$6,8 + 10,1 + 9,7 + 4,5 + 1,9 + 2,5 + 1,8$	m	37,300	
				RAZEM	37,300
4 d.1	KNR-W 4-02 40215-01	Demontaż klimatyzatorów - jednostki zewnętrzne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż szyldu jednoczęściowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów szyldu literowego	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
7 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie wieńców ścian za pomocą prętów fi10mm ze stali austenitycznej w technologii systemowej StatiCal	m		
		$2 * 11,45 + 2 * 17,35 + 2 * 5,0 + 2 * 2,1 + 2 * 3,0 + 2 * 4,45 + 2 * 2,3 + 2 * 2,2$	m	95,700	
				RAZEM	95,700
8 d.1	kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie ścian za pomocą prętów fi. 10mm ze stali austenitycznej w technologii systemowej StatiCal	m		
		$13 * 1,2 + 1,5 + 4 * 1,0 + 2 * 1,7 + 2 * 0,75 + 8 * 0,5 <front> + 8 * 1,2 + 2 * 1,5 <szczyt> + 2,6 + 4 * 2,5 + 2 * 2,2 + 3,0 + 7 * 1,0 + 3 * 0,8 + 1,4 + 2 * 1,3 + 1,2 + 1,0 + 5 * 0,7 + 16 * 0,5 <podwórzowe>$	m	89,700	
				RAZEM	89,700
9 d.1	kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie bruzd w murze i tynku do lica ściany przy pomocy zaprawy tynkarskiej	m		
		poz.7 + poz.8	m	185,400	
				RAZEM	185,400
10 d.1	KNR 7-24 0130-01	Montaż klimatyzatorów - jednostka zewnętrzna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szyldu jednoczęściowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż elementów szyldu literowego	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
13 d.1	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe - ponowny montaż zdemontowanych rur spustowych	m		
		poz.3	m	37,300	
				RAZEM	37,300

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13)			

