

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA-WZMOCNIENIE			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1		Koszt zajęcia chodnika pod remont elewacji .	kpl		
d.1. kalk. własna					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1. 0104-02					
1		22*0.75*1.35	m ²	22.275	
				RAZEM	22.275
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km/wywiezienie materialu z rozbiorki / dachówka/ tynk	m ³		
d.1. 0108-11					
1		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0108-12		Krotność = 5			
1		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	Kalkulacja	Utylizacja odpadu	m ³		
d.1. własna		R*0.955			
1		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
6	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
d.1. 1504-02					
1		6.8*9.8	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
7	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2)			
d.1. r.16					
1 z.sz.5.15					
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1. 1611-03					
1		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - prze-	kol.		
d.1. 1611-03		stawienie kolumny			
1 z.sz. 5.24.		R*0.54; S*0.45			
9926-03		18	kol.	18.000	
				RAZEM	18.000
2		WZMOCNIENIE ŚCIAN			
2.1		Roboty montażowe			
10		Montaż preta STATIbar fi 8 na zaprawie Statical 30 N - montaż elementów wzmacniających więźbę(pret podwojnie Nr 1.1 ; 0.1 ; 0.2 Rys WE-5)	mb		
d.2. wycena indywidualna					
1		83.20+11.20+28.80	mb	123.200	
				RAZEM	123.200
11		Montaż preta STATIbar fi 8 na zaprawie Statical 30 N - montaż elementów wzmacniających mur (Rys. nr WE-5)	mb		
d.2. wycena indywidualna					
1		236.55-123.20	mb	113.350	
				RAZEM	113.350
12		Wypełnienie spekań muru zaprawa Statical 30 N	mb		
d.2. wycena indywidualna					
1		113.5+20.8*2+2.3*2+6.8*2	mb	173.300	
				RAZEM	173.300
13	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2. 0329-03					
1		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2. 0313-04					
1		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2. 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
16 d.2. 1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową/ dwuteowniki	m ²		
		2.6*0.2	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
17 d.2. 1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
18 d.2. 1	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego/nadproże stalowe	m ³		
		0.2*0.14*1.3	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036