
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2	Instalowanie gazomierzy

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI: ul. Legnicka 49.
59-225 Chojnów

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legnicka 49

ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 30,
59-225 Chojnów

WYKONAWCA: do wyłonienia

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Siwonia

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2025

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. LEGNICKIEJ 49 W CHOJNOWIE	1	32

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. LEGNICKIEJ 49 W CHOJNOWIE			
1 d.1	Oплата локальна за услугу з доjazdem do 5 km	Wyłączenie dopływu gazu do budynku poprzez zamknięcie kurka głównego wraz z rozłączeniem instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna	Przedmuchiwanie istniejącej instalacji gazowej gazem obojętnym przed demontażem	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
3 d.1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 2-15 0403-05 analogia	Osadzenie tulei osłonowych w przegrodach budowlanych z rur stalowych śr. 65 mm	m		
		{w stropach} 0,36 * 3	m	1,080	
				RAZEM	1,080
10 d.1	KNR 19-01 1313-06	Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 50-100 mm	m		
		poz.9	m	1,080	
				RAZEM	1,080
11 d.1	KNR 2-15 0403-04	Osadzenie tulei osłonowych w przegrodach budowlanych z rur stalowych śr. 40 mm	m		
		{w ścianach} 0,36 * 6	m	2,160	
				RAZEM	2,160
12 d.1	KNR 19-01 1313-03	Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		poz.11	m	2,160	
				RAZEM	2,160

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		poz.6	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		poz.7	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		poz.8	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
17 d.1	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
18 d.1	KNR-W 2-15 0313-05	Kolana stalowe o śr. 40 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNR-W 2-15 0313-03	Kolano stalowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1	KNR 2-15 0310-02	Zawór kulowy gazowy o śr. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach - monołącze	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1	kalk. własna	Połączenie nowoprojektowanej instalacji gazowej z istniejącymi dla poszczególnych lokali	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.1	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		poz.16 + poz.17	m	45,000	
				RAZEM	45,000
25 d.1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w lokalach mieszkalnych	lokal.		
		6	lokal.	6,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
26 d.1	KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		{dn40} 0,151 * poz.16	m2	3,926	
		{dn25} 0,104 * poz.17	m2	1,976	
				RAZEM	5,902
27 d.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		poz.16 + poz.17	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
28 d.1	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m2		
		poz.27	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
29 d.1	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - kolor żółty Krotność = 2	m2		
		poz.28	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
30 d.1	cena zakładowa	Montaż gazomierza przez dostawcę gazu - miejscowego operatora gazociągów przesyłowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.1	Opłata lokalna za usługę z dojazdem do 5 km	Uruchomienie instalacji przez napełnienie gazem i odpowietrzenie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1		Usunięcie z budynku i utylizacja gruzu - wynajem kontenera z wywozem na zmieszany gruz budowlany	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

