

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu ceramicznego i okapów PI.Konstytucji 3-go Maja 7 2015 r.</b>					
1		<b>DACH CERAMICZNY - roboty przygotowawcze</b>			
d 1	KNR 4-01 0508-02 od Dąbrow od Placu	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 50 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % (10.60+14 30)/2*3 40 9.20*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42 33 31.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.61</b>
d 1	KNR 4-01 0508-02 lukarny	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % 1.2*2 40*3 (1.20+3.40)/2*2 0*3 1.50*2.8/2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8 64 13 80 4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.64</b>
d 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku 30.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.03</b>
d 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.20+15.0	m m	24.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.20</b>
d 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.0*2 0.5*3	m m m	20 00 1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.50</b>
d 1	KNR 4-01 0614-07	Odrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatami Fobos 4 bali lub krawędziaków- istniejąca więźba dachowa 100.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.25</b>
d 1	kalk własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi wraz opłatą za wysypisko 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
2		<b>DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe</b>			
d 2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką zakładkową o odstępnie lat ponad 16 cm- nachylenie połaci ponad 85% 100.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.25</b>
d 2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 40.20	m m	40.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.20</b>
d 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm DESKA CZOŁOWA 40.20*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.08</b>
d 2	kalk własna	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczną. Nachylenie ponad 85 %./w nawiązaniu do istniejącej w pozostałej części dachu) 100.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.25</b>
d 2	kalk własna	Ułożenie na krokwiach membramy wysokoparoprzepuszczalnej + kontrłaty 100.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.25</b>
d 2	KNR AT-09 0702-01 analogia	Gąsior dachowe 3 0*2 1 20*4 1.0*1	m m m m	6 00 4 80 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
d 2	kalk własna	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsior 11.80	m m	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
d 2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 23.50	m m	23.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.50</b>
d 2	KNR-W 2- 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe dachu i 5 lukarn z wełny mineralnej gr 150 mm nad lokalami mieszkalnymi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9 0*1.5	m <sup>2</sup>	13 50	
		14.0*1.5	m <sup>2</sup>	21 00	
		1 2*1 5*3	m <sup>2</sup>	5 40	
		1 9*1 5*3	m <sup>2</sup>	8 55	
		1.5*1.0/2*2	m <sup>2</sup>	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.95</b>
17	d 2 kalk własna	Wymiana świetlików dachowych o wym. 45x45	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
18	d 2 kalk własna	Demontaż i ponowny montaż okna dachowego (lokal mieszkalny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d 2 kalk własna	Przemurowanie uszkodzonych ścian lukarn i słupków oraz elementów ozdobnych i dekoracyjnych na lukarnach	m <sup>2</sup>		
		5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
20	d 2 kalk własna	Wykonanie nowych tynków na lukarnach oraz naprawa elementów ozdobnych i dekoracyjnych wraz z dwukrotnym malowaniem farbą silikonową szarą	m <sup>2</sup>		
		30.0	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
3		<b>DACH CERAMICZNY - obróbki blacharskie</b>			
21	d 3 KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe wiszące śr 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm	m		
		24.20	m	24.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.20</b>
22	d 3 KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
23	d 3 KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr 11 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm	m		
		21.50	m	21.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.50</b>
24	d 3 kalk własna	Montaż czyszczaków kanalizacji deszczowej o śr 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
25	d 3 KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,6 mm KOSZE I KOŃCÓWKI KOSZY	m <sup>2</sup>		
		3 50*0 50*3	m <sup>2</sup>	5 25	
		2 60*0.50*3	m <sup>2</sup>	3 90	
		2 0*0.50*2	m <sup>2</sup>	2 00	
	końc koszy	1 20*0.70*6	m <sup>2</sup>	5 04	
		1.0*0.40*4	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.79</b>
26	d 3 KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0 6 mm na dachu	m <sup>2</sup>		
	przyścienne	3 80*0.40*2	m <sup>2</sup>	3 04	
	słupów	0 8*0.40*2	m <sup>2</sup>	0 64	
	przy luk tył	2 10*0 40*2	m <sup>2</sup>	1 68	
	"	1 40*0 40*2	m <sup>2</sup>	1 12	
	"	2 40*0 40*2*3	m <sup>2</sup>	5 76	
	wiatrownice	2.50*0.40*3	m <sup>2</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.24</b>
27	d 3 kalk własna	Rozebranie obróbek z papy i dachówki na czapkach lukarn	m <sup>2</sup>		
		3 80*0.55*2	m <sup>2</sup>	4 18	
		6 0*0 7*3	m <sup>2</sup>	12 60	
		2 0*0 3*2*3	m <sup>2</sup>	3 60	
		2.0*0.40	m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.18</b>
28	d 3 kalk własna	Wyrównanie podłoża z wykonaniem odpowiednich spadków z zaprawy cementowej pod obróbki z blachy na czapkach lukarn	m <sup>2</sup>		
		21.18	m <sup>2</sup>	21.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.18</b>
29	d 3 KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0 6 mm- CZAPKI NA LUKARNACH , SŁUPKACH wraz z lukarną od strony ul TKACKIEJ	m <sup>2</sup>		
		3 80*0.85*2	m <sup>2</sup>	6 46	
		6 0*0 85*3	m <sup>2</sup>	15 30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	slupki	2.0*0.35*2*3 2.0*0.5 1.0*0.5*2*2 0.55*0.55*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.20 1.00 2.00 2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.38</b>
4		<b>OKAP</b>			
30	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d 4	0535-08	1.0*9.20 1.0*15.0 2.40*0.8*4 0.9*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.20 15.00 7.68 1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.32</b>
31	KNR 4-01	Wymiana końca krokwi - okapy	szt.		
d 4	0412-01	32	szt.	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
32	KNR 4-01	Zabezpieczenie końców belek papą (zamurowywanych) w ścianach	szt.		
d 4	0617-01	32	szt.	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
33	kalk własna	Obmurowanie i otynkowanie wymienionych krokwi - okapy	szt.		
d 4		32	szt.	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
34	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- połączenie okapu z dachem ceramicznym	m <sup>2</sup>		
d 4	0414-02	0.30*(9.20+14.30)	m <sup>2</sup>	7.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.05</b>
35	kalk własna	Wymiana deskowania okapu drewnianego na z płyt OSB 3 o gr 22 mm	m <sup>2</sup>		
d 4		0.50*(9.20+15.0) 0.50*2.40*4 0.50*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.10 4.80 0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.80</b>
36	kalk własna	Wymiana desek na okapie - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do wymienionej części okapu	m <sup>2</sup>		
d 4		0.60*(9.20+15.0) 0.60*2.40*4 0.60*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.52 5.76 1.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.36</b>
37	kalk własna	Impregnacja ogniochronna preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu/nawiązując kolorem do wymienionej części okapu/	m <sup>2</sup>		
d 4		21.36	m <sup>2</sup>	21.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.36</b>
38	KNR 2-02	Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowej na podłożu z płyty OSB - okap	m <sup>2</sup>		
d 4	0501-01	35.60*0.80	m <sup>2</sup>	28.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.48</b>
39	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową na okapie	m <sup>2</sup>		
d 4	02 0504-01	28.48	m <sup>2</sup>	28.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.48</b>
40	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm na OKAPIE	m <sup>2</sup>		
d 4	02 0515-02	28.48	m <sup>2</sup>	28.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.48</b>
41	kalk własna	Przyjąć sposób wykonania remontu dachu ceramicznego wraz z okapem oraz naprawy lukarn	kpl		
d 4		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>