

INSTALACJA ODGROMOWA
CHOYNÓW, UL. SAMORZĄDOWA 1A, B, C.

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 189	m m	189.000	
				RAZEM	189.000
2	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie- ANALOGIA - montaż zwodów pionowych w rurze osłonowej PCV 19+19	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr kat. III 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 20	szt szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 5-08 0618-02	Łączenie pręta o śr do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wyłotowych 20	szt szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 5-08 0618-03	Łączenie pręta o śr do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wyłotowych 10	szt szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do blachy okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 20	szt szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-08 0621-02	Montaż osłon o dł do 2m przewodów uziemiających na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-18 0802-01	Obudowy nasienne z drzwiczkami typu DN o wym 2x2 3x3 dm - drzwiczki rewizyjne złącza kontrolnego 2	szt szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar pomiar	2 000	
				RAZEM	2.000