

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu. Kosztorys inwestorski 2014 r.					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d 1	0508-02	433.73	m ²	433.730	
				RAZEM	433.730
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d 1	0535-08	18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d 1	01 0545-04	25.10*2	m	50 200	
		3 5*2	m	7 000	
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	62.200
4	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d 1	01 0545-06	11.0*4	m	44 000	
		3 0*2	m	6 000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłata za wysypisko	m ³		
d 1	01 0109-11	13.0+8.8	m ³	21.800	
				RAZEM	21.800
6	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d 1	01 0109-12	Krotność = 4	m ³	21.800	
		13.0+8.8	m ³		
				RAZEM	21.800
2		DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe			
7	KNR-W 4-	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza istniejącej więzby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d 2	01 0627-02	433.73	m ²	433.730	
				RAZEM	433.730
8	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m ²		
d 2	0414-10	433.73	m ²	433.730	
				RAZEM	433.730
9	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie brusów grub 50 mm	m		
d 2	0413-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01	Wymiana deskowania w koszach z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d 2	0414-02	0 50*7 0*2	m ²	7 000	
		0.50*2.50*2	m ²	2.500	
				RAZEM	9.500
11	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d 2	0504-04	433.73	m ²	433.730	
				RAZEM	433.730
12	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - membrama dachowa	m ²		
d 2	0103-02	433.73	m ²	433.730	
				RAZEM	433.730
13	KNR AT-09	Gąsiorzy dachowe	m		
d 2	0702-01	23 50	m	23 500	
	analogia	28.0	m	28.000	
				RAZEM	51.500
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiorzy	m		
d 2	0104-01	51.50	m	51.500	
				RAZEM	51.500
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d 2	0104-03	62.20	m	62.200	
				RAZEM	62.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-09 d 2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 25.0*2	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
17	KNR AT-09 d 2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4.0*2	szt szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-09 d 2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4.0*2*2	szt szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
19	d 2 kalk własna	Demontaż istniejących świetlików i okienek - "wole oka " i montaż nowych świetlików dachowych o wym 45x75 cm -/ zamiana za wole oka/ 20	szt szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
20	KNR-W 2- d 2 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku - pasy nadrynnowe 62.20*0.25	m ² m ²	 15.550	 15.550
				RAZEM	15.550
21	KNR 2-02 d 2 0507-02 przyś. luk od bud 60 od bud 62 czapka przyś prz64	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku - przyścienne dwudzielne i łączące budynki 3 0*0 40*2+4 8*0 40*2 pasy przyścienne ogniomuru 8 64*0 40*2 Czapka na ogniomurze po 50% na bud 60 i 62 8 64*0 50*2*50% 8 64*0.50*2	m ² m ² m ² m ²	 6 240 6 912 4 320 8 640	 26.112
				RAZEM	26.112
22	KNR 4-01 d 2 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo połączenie budynków 62 i 64 8.64*0.3*2	m ² m ²	 5.184	 5.184
				RAZEM	5.184
23	KNR 2-02 d 2 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku kominowe 2 30*0 40*4*4 0.60*0.40*4*4	m ² m ² m ²	 14 720 3.840	 18.560
				RAZEM	18.560
24	d 2 kalk własna	Demontaż i ponowny montaż przewodów wentylacyjnych i spalinowych kwasoodpornych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d 2 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm- z blachy z tytan-cynku 62.20	m m	 62.200	 62.200
				RAZEM	62.200
26	KNR 2-02 d 2 1219-08 analogia	Uchwyty do anten 4	szt szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-02 d 2 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr 12 cm- z blachy z tytan-cynku 50.0	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
28	KNR 2-02 d 2 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku 6	szt szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
29	KNR-W 2- d 2 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d 2 0304-01	Wykonanie ogniomuru z cegieł kl 200 oddzielającego budynki - po 50% 0.24*0.30*8.64 *2*50%	m ³ m ³	 0.622	 0.622
				RAZEM	0.622
31	KNR 4-01 d 2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat III o szerokości do 30 cm na wymurowanym ogniomurze - od budynku nr 60 8.64*2	m m	 17.280	 17.280
				RAZEM	17.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d 2 kalk własna	Warstwy wyrównawcze pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej grubości 50 mm na ogniomurach j w 0.35*8.64*2	m ²		
			m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
3		Kominy			
33	d 3 kalk własna	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych kl 350 na zaprawie do klinkieru . 2.50*0.40*2.20*4	m ³		
			m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
34	d 3 kalk własna	Spoinowanie ścian kominów zaprawą do klinkieru klinkierową (2.40+0.40)*2*2.20	m ²		
			m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
35	KNR 4-01 d 3 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 4	szt		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 2- d 3 02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - kominów na strychu 4.0*1.40*8	m ²		
			m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
4		Okapy			
37	KNR 4-01 d 4 0410-03	Wymiana desek na okapie z desek na felc o grubości 19 mm - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do stanu istniejącego (21.50+31.0)*0.90	m ²		
			m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
38	KNR 4-01 d 4 0631-01	Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAX - elementy drewniane okapu 47.25	m ²		
			m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
39	KNR 2-02 d 4 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (25.0+8.0)*10 0 16.50*12.50	m ²		
			m ²	330 000	
			m ²	206.250	
				RAZEM	536.250

Kynica



- 4 -