



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 0923-01 analogia	Uzupełnienie spoinowania komina fugą do klinkieru - przyjęto 50 % powierzchni całkowitej	m <sup>2</sup>		
		$[(1,0*2+0,90*2)*1,0-0,20*0,90-0,20*0,20*2+2*3,14*0,40*2,30]*50\%$	m <sup>2</sup>	4.659	
				RAZEM	4.659
3	KNR 4-01 0347-09	Skucie dachówek z ogniomuru	m <sup>2</sup>		
		$0,25*(10,00+4,00-0,90)$	m <sup>2</sup>	3.275	
				RAZEM	3.275
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km	m <sup>3</sup>		
		$3,275*0,05$	m <sup>3</sup>	0.164	
				RAZEM	0.164
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,164	m <sup>3</sup>	0.164	
				RAZEM	0.164
6	cennik LPGK Legnica	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0,164	m <sup>3</sup>	0.164	
				RAZEM	0.164
7	KNR-W 4-01 0507-05	Wyłożenie murów ogniowych dachówką karpiówką podwójnie	m		
		$10,00+4,00-0,90$	m	13.100	
				RAZEM	13.100
8	KNR-W 4-01 0203-03 analogia	Nadłanie betonem ogniomurów (średniej grubości 5 cm) celem wyrównania i nadania spadków w stronę wewnętrzną dachu	m <sup>3</sup>		
		3,275	m <sup>3</sup>	3.275	
				RAZEM	3.275
9	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - montaż klinów ze styropapy lub wełny mineralnej przy ogniomurach i kominach	m		
		$5,0+4,0+10,00+0,80*2$	m	20.600	
				RAZEM	20.600
10	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku (montaż brakującej wiatrownicy pomiędzy rynnami)	m <sup>2</sup>		
		$0,25*2,0$	m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną SBS PV 250 ICOPAL lub LEMAR jedno-warstwowe (papa wierzchniego krycia gr 5,2 mm)	m <sup>2</sup>		
		$10,00*4,0+0,50*(1,0+2,0)*1,0-0,90*0,80$	m <sup>2</sup>	40.780	
				RAZEM	40.780
12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		$0,50*(5,0+4,0+10,00+0,80*2)$	m <sup>2</sup>	10.300	
				RAZEM	10.300
13	KNR-W 2-02 0535-04 analogia	Założenie pasów usztywniających o szer. 0,2 m - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		$5,0+4,0+10,00+0,80*2$	m	20.600	
				RAZEM	20.600