

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont Elewacji Kościuszki 6</b>					
1		<b>ELEWACJA - od ulicy</b>			
1	KNR 0-17 d 1 2609-01	Wyrównanie styropianem uskoku w gzymsie o gr do 5 cm - od strony ulicy - pod okapem 13.60*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
2	KNR 0-17 d 1 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach j w 6.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
3	kalk własna d 1	Szpachlowanie ścian j w zaprawą klejową 6.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
4	KNR 0-23 d 1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i mycie cegły klinkierowej na elewacji środkami chemicznymi 25.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.90</b>
5	KNR 4-01 d 1 0701-02	Odbicie odparzonych i odpadających tynków z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach przyjeździe 30% powierzchni parteru (54.50-(7.22+6.71))*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.17</b>
6	KNR-W 4- d 1 01 0702-06	Odbicie odparzonych i odpadających tynków na ościeżach z zaprawy ce- mentowo-wapiennej pasami 27.0*30%	m m	8.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.10</b>
7	NNRNKB d 1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i ościeży preparatami gruntującymi - przed uzu- pełnieniem tynków 12.17+2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.57</b>
8	KNR-W 4- d 1 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat III na ościeżach - parter (okna + drzwi) 8.10	m m	8.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.10</b>
9	KNR-W 4- d 1 01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły - parter 12.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.17</b>
10	NNRNKB d 1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed wykonaniem przecierek j n. 47.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.57</b>
11	KNR-W 4- d 1 01 0722-02 ściany ościeża bonie	Przecieranie wszystkich tynków zewnętrznych zaprawą klejową lub szpach- lą (na ścianach , ościeżach okiennych i drzwiowych i boniach) (54.50-(7.22+6.71)) (4.75*0.20*4)+(8.0*0.40) 7.80*0.52*2+7.80*0.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.57 7.00 10.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.49</b>
12	kalk własna d 1	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach wraz z zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbą silikatową 15	szt szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
13	NNRNKB d 1 202 1134-02 bonie	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed malowaniem farbami - 58.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.49</b>
14	ZKNR C-2 d 1 0119-07 9902	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami 58.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.49</b>
15	KNR-W 4- d 1 01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, nad oknami nie nadającej się do użytku 13.60*0.25 17.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.40 4.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.65</b>
16	KNR-W 2- d 1 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo tyta- nowej gr 0,6 mm (nad ozdobami okiennymi , okap) 7.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.65</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d 1 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 13.6*12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.00</b>
18	KNR-W 4- d 1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
19	KNR-W 4- d 1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
<b>2</b>		<b>ELEWACJA OD PODWÓRKA - docieplenie</b>			
<b>3</b>		<b>w systemie baumit</b>			
20	KNNR 3 d 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 5.60*12.50 (1.4+1.4+4.40)*12.50 3.0*12.50 okna, drzwi -((1.85*0.98*11)+(2.0*1.20)+(3.40*2.48))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.00 90.00 37.50 -30.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.72</b>
21	KNNR 3 d 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej pasami o szer do 30 cm ościeża 4.7*11+5.2+9.3	m m	66.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.20</b>
22	KNR-W 4- d 3 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników analogia 1.0*11 0.40*3	m m m	11.00 1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.20</b>
23	NNRNKB d 3 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 166.72+13.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.85</b>
24	KNR AT-31 d 3 0703-01	Montaż listwy początkowej 12.0	m m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
25	KNR AT-31 d 3 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr 10 cm na ścianach - bez klatki schodowej i cokołu (5.60+3.0)*11.50 -1.85*0.98*8 -2.40*2.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.90 -14.50 -5.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.45</b>
26	KNR AT-31 d 3 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach - klatka schodowa kl.schodowa okna drzwi (1.40+1.40+4.40)*11.50 -1.85*0.98*3 -1.0*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.80 -5.44 -1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.16</b>
27	KNR AT-31 d 3 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr 5 cm na ścianach cokołu (5.60+1.40+2.07+0.90+0.35+1.20+0.20+0.30)*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.02</b>
28	KNR AT-31 d 3 0102-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr 2 cm na ościeżach 4.7*11*0.15+5.2*0.3+9.30*0.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.13</b>
29	KNR AT-31 d 3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 12.50*2+66.20	m m	91.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.20</b>
30	KNR AT-31 d 3 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 78.45+76.16+12.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.63</b>
31	KNR AT-31 d 3 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach 13.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.13</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR AT-31 d 3 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 166.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.63</b>
33	KNR-W 2- d 3 02 2011-02	Przecierka (gładz) jednowarstwowa z zaprawy klejowej wykonywane ręcznie na ścianach i ościeżach j.w. 166.63+13.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.76</b>
34	KNR-W 2- d 3 02 1218-04 kalk. własna	Montaż podokienników metalowych prefabrykowanych brązowych o szer. do 30 cm. 12.20	m m	 12.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.20</b>
35	NNRNKB d 3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami silikatowymi przed malowaniem-powierzchnie pionowe 179.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.76</b>
36	KNR AT-31 d 3 0601-01 analogia	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; 179.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.76</b>
37	KNR-W 4- d 3 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej / ZALECA SIĘ WYMIENIĆ NA PCV/ 1 85*0.98*1.75*3 0.3*0.5*1.75*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.52 0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.31</b>
38	KNR-W 4- d 3 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej/ZALECA SIĘ WYMIENIĆ DRZWI DO KL SCHODOWEJ/ 2 0*1.20*2.5 3.40*2.48*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00 21.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.08</b>
39	KNR-W 2- d 3 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 13.0*12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.50</b>
40	KNNR 2 d 3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 162.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.50</b>
41	KNR 2-02 d 3 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 5.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
42	KNR-W 2- d 3 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 31.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.00</b>
43	KNR-W 4- d 3 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
44	KNR-W 4- d 3 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4		<b>Dotyczy Kościuszki 8</b>			
45	KNNR 3 d 4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1.10*12.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
46	NNRNKB d 4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
47	KNR AT-31 d 4 0703-01	Montaż listwy początkowej 1.0	m m	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR AT-31 d 4 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
49	KNR AT-31 d 4 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 12.50	m m	12.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.50</b>
50	KNR AT-31 d 4 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
51	KNR AT-31 d 4 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
52	KNR-W 2- d 4 02 2011-02	Przecierka (gładz) jednowarstwowa z zaprawy klejowej wykonywane ręcznie na ścianach 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
53	NNRNKB d 4 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami silikatowymi przed malowaniem-powierzchnie pionowe 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>
54	KNR AT-31 d 4 0601-01 analogia	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; 13.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.75</b>