

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki w tonacji beżu piaskowego 779.88	m ² m ²	779.88	
				RAZEM	779.88
15	wycena indywidualna	Oczyszczenie kamiennego cokołu(piaskowiec) z istniejącej farby i zagrun- towanie środkami konserwującymi z przywróceniem do stanu pierwotnego(zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków) (19.73+12 62)*1 30*2 1.75*1.30	m ² m ² m ²	84.11 2.28	
				RAZEM	86.39
16	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi wraz z opłata za wysypisko 3.0	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 2-02 r 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz :1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12,13 14)	m-g		
				RAZEM	472.96

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu elewacji wraz z malowaniem w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dąbrowskiego 12 w Chojnowie
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- Rozebranie obróbek nad gzymsami i wykonanie nowych z blachy powlekanej w kolorze brązu
- odbicie i oczyszczenie starych tynków przyjęto 10% całości elewacji
- gruntowanie ścian pod wykonanie nowych tynków
- uzupełnienie tynków zewnętrznych mineralnych kat III o uziarnieniu jak istniejące (zalecenie konserwatora zabytków)
- wykonanie tynków naprawczych mineralnych kat III na gzymsie i nad drzwiami
- zeszkobanie łuszczącej się farby z pozostałej części elewacji
- gryntowanie ścian j w pod malowanie farbą silikatową
- malowanie ścian farbą silikatową w tonacji beżu piaskowego (zalecenie konserwatora zabytków)
- oczyszczenie cokołu z piaskowca z istniejącej farby i zagruntowanie środkiem konserwującym silikonowym z przywróceniem do stanu pierwotnego